

[スリースター総合カタログ](#) > [フェンス・金網](#) > [金網](#) > [フトン箆](#)

フトン箆

特長

- 大幅な経費節減と工期短縮。また、上蓋が完全開口なので石詰が簡単。
- パネルとコイルで連結するだけで、誰にでも簡単に組立が出来ます。

用途

- 河川工事・道路工事・砂防工事・地すべり防止工事など使用。

規格・重量・詰石量および歩掛表

寸法				重量表		詰石量及び歩掛比較表 (3.2mm・4.0mm共通)			
				線径別重量 (kg)		詰石量	組立据付	石詰	歩掛合計
網目 (cm)	高さ (cm)	幅 (cm)	長さ (m)	3.2mm	4.0mm	(m ³)	(人)	(人)	(人)
10	40	120	2	18.1	28.1	0.86	0.07	0.22	0.29
			3	24.7	38.4	1.30	0.08	0.33	0.41
			4	31.3	48.7	1.73	0.09	0.43	0.52
	48	120	2	19.0	29.4	1.04	0.08	0.26	0.34
			3	25.9	40.3	1.55	0.09	0.39	0.48
			4	32.7	51.0	2.07	0.10	0.52	0.62
	64	120	2	20.8	32.4	1.38	0.09	0.35	0.44
			3	28.3	44.0	2.07	0.10	0.52	0.62
			4	35.6	55.6	2.76	0.11	0.69	0.80
13	40	120	2	15.3	23.8	0.86	0.06	0.22	0.28
			3	20.9	32.6	1.30	0.07	0.33	0.40
			4	26.5	41.3	1.73	0.08	0.43	0.51
	50	120	2	15.9	24.7	1.08	0.07	0.27	0.34
			3	21.6	33.6	1.62	0.08	0.41	0.49
			4	27.5	42.5	2.16	0.09	0.54	0.63
	60	120	2	16.9	26.1	1.30	0.08	0.33	0.41
			3	22.8	35.5	1.94	0.09	0.49	0.58
			4	28.8	44.8	2.59	0.10	0.65	0.75
15	40	120	2	13.8	21.5	0.86	0.06	0.22	0.28
			3	18.8	29.3	1.30	0.07	0.33	0.40
			4	23.9	37.6	1.73	0.08	0.43	0.51
	50	120	2	14.7	22.8	1.08	0.07	0.27	0.34
			3	20.0	31.1	1.62	0.08	0.41	0.49
			4	25.4	39.4	2.16	0.09	0.54	0.63
	60	120	2	15.5	24.1	1.30	0.08	0.33	0.41
			3	21.0	32.7	1.94	0.09	0.49	0.58
			4	26.5	41.2	2.59	0.10	0.65	0.75

※上記以外のサイズにつきましても、ご相談ください。